1-01 KANCELÁŘ 18,5 m² JEKOR

1-02 KANCELÁŘ PVC 13,4 m²

1-03 PŘEDSÍŇ PVC 3,2 m²

1-04 WC KER. DL. 1,7 m²

1-05 CHODBA KER. DL. 13,8 m²

1-06 PŘÍPRAVNA KER. DL. 3,4 m²

1-07 ŠATNA Ž. KER. DL. 14,3 m²

1-08 PŘÍPRAVNA KER. DL. 2,4 m²

1-09 ŠATNA M. KER. DL. 8,3 m²

1-10 PŘÍPRAVNA KER. DL. 2,4 m²

1-11 PŘÍPRAVNA KER. DL. 3,4 m²

1-12 CHODBA KER. DL. 6,7 m²

1-13 WC UM. KER. DL. 1,7 m²

1-14 WC UM. KER. DL. 2,1 m²

1-15 SCHODIŠTĚ PROSTOR KER. DL. 21,5 m²

1-16 POKOJ SESTRY PVC 16 m²

1-17 IZOLACE PVC 21,5 m²

1-18 PŘEDSÍŇ PVC 17,8 m²

1-19 WC UM. KER. DL. 2,1 m²

1-20 WC UM. KER. DL. 1,7 m²

1-21 PŘÍPRAVNA KER. DL. 2,7 m²

1-22 CHODBA KER. DL. 6,7 m²

1-23 PŘÍPRAVNA KER. DL. 2,7 m²

1-24 STROJOVNA ČEM. POTĚR 5,4 m²

1-25 PŘÍPRAVNA PVC 2 m²

1-26 IZOLACE PVC 17 m²

1-27 PŘÍPRAVNA KER. DL. 12,8 m²

1-28 UMYV. KUCH. H. KER. DL. 13 m²

1-29 CHODBA - MANIPULACE KER. DL. 39,9 m²

1-30 CHLAD. TUKŮ KER. DL. 9,1 m² VIZ ZVLV. Č. 36,37

1-31 CHLAD. MASA KER. DL. 5,5 m² VIZ. ZVLV. Č. 36,37

1-32 HRUBÁ PŘÍPR. KER. DL. 6 m²

1-33 VARNÁ KER. DL. 51 m²

1-34 GEN. SKL. KER. DL. 6,3 m²

1-35 KANÁLEK 38/16 IV PODL. VIZ DET. 'A'

1-36 DIGESTOŘ VIZ VÝKR. Č. 34

1-37 PŘÍPRAVNA KER. DL. 12,8 m²

1-38 UMÝVÁRNA STOL. H. KER. DL. 18 m²

1-39 PŘÍPRAVNA PVC 3 m²

1-40 UMÝVÁRNA KER. DL. 12 m²

1-41 KANCELÁŘ PVC 5 m²

1-42 OBALY ČEM. POTĚR 6,5 m²

1-43 ODPADKY ČEM. POTĚR 3,7 m²

1-44 JÍDELNA PVC 36,4 m²

1-45 JÍDELNA PVC 125,4 m²

1-46 UMÝVÁRNA KER. DL. 7,8 m²

1-47 W.C. DĚTI KER. DL. 7,4 m²

1-48 ÚKL. KER. DL. 12 m²

1-49 PŘÍPRAVNA PVC 3 m²

1-50 INSPEKČ. POKOJ PVC 12 m²

1-51 INSPEKČ. POKOJ PVC 12 m²

1-52 PŘÍPRAVNA KER. DL. 2,7 m²

1-53 WC UM. KER. DL. 2,1 m²

1-54 WC UM. KER. DL. 2,1 m²

1-55 PŘÍPRAVNA KER. DL. 2,7 m²

SPOJOVACÍ CHODBA

STYK PODLAH VIZ DET. „B"

RAMPA TYKEV 2,0 m²

VÝUSTĚNÍ KANÁLU VZD I VIZ V.C. 43

VÝUSTĚNÍ KANÁLU VZD II VIZ V.C. 43

DIGESTOŘ VIZ VÝKR. Č. 34

EL. NIKA VIZ VÝKR. Č. 43

HERAKLIT 5 cm TL. 8. 50 cm

OCHRANNÝ UHELNÍK L 50/50/5

ET. ROUKA Ø 150 TOP OTROPEN, VENTIL. ELKO

ET. ROUKA Ø 150 NAD STŘ. VÝUST. TOP STŘ. VENTIL. ELKO

UT = -30 = 433,20
PT = -35 = 433,85

UT = +5 = 438,55
PT = +40 = 433,90

UT = +60 = 434,10
PT = +30 = 433,80

UT = +20 = 433,70
PT = +15 = 433,65

UT = -30 = 433,20
PT = -15 = 433,35

UT = -85 = 432,65
PT = -95 = 432,55

UT = -90 = 432,60
PT = -40 = 433,10

± 0 = 433,50

DETAIL 'A' - KRYTÍ KANÁLKU



DET. 'B' - STYK PODLAH



VÝPIS PRVKŮ HSV

RZP 2 - 90 - 150	2 KS
RZP 3 - 120	27 KS
RZP 3 - 150	18 KS
RZP 3 - 180	11 KS
RZP 88 - 150	2 KS
RZP 1 305	1 KS

2 Ø 14 DÉ. 300 CM

ÚPRAVA PAŘEZŮ:

PTE - 15 CM - S MÍSTNÍSTEM 3 TDS
KERAMICKÉ - " " 3 KER. ZLÁŽDBY

LEGENDA

- ZDIVO OBVODOVÉ KERAMZIT. BETON (VIZ BLOKOVACÍ VÝKRESY)
- ZDIVO PŘÍČEK TL. 10-15 CM Z CIHEL DUTÝCH NA MALTU NA STAVBĚ MVC 25
- PRVKY MONTOV. SKELETU (PREFA)
- CIHLY PLNÉ MFC + MC 50
- ZDIVO TL. 25 - 30 CM Z ARMAPORITU

POZOR! ZDIVO CHLADÍREN A MRAZÍREN ZDIT A OMÍTAT BEZ PŘÍSADY VÁPNA, T.J. POUZE NA CEM. MALTU

STAVBA		ODSTAVEC POZNÁMEK	
HLAVNÍ PROJEKTANT CELKU - STAVBY		ZPRACOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY
	CELKOVÉHO HOSPODAŘENÍ	ING. ARCH. ŠTĚPÁN	
VEDOUCÍ PROJEKTANT STAVBY - OBJEKTU	OBJEKTEM VÝKRESU ČÍSLO: 1.N.P.	ING. ARCH. ŠTĚPÁN	
ING. ARCH. ŠTĚPÁN	KRESLÍŘSKÉ PRÁCE		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VÝPOČET		
ING. ARCH. ŠTĚPÁN	DOHLÍŽ		
KRAJ ZÁPADOČESKÝ	OKRES KOUT NA ŠUMAVĚ		FORMÁT A1
INVESTOR ONV CHOMUTOV			1:100
MATEŘSKÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ KOUT NA ŠUMAVĚ HOSPODÁŘSKÉ ČÁST		DATUM 27/12/81	ČÍSLO ZAKÁZKY 7735/81/5
		Č. KRESBY 6	
1. N. P.		MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU 6